

3.3	Concreto c/seixo Fck= 18,0 Mpa (incl. Preparo e lançamento). madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m3	80,00	444,90	35.592,00	
3.4	Laje pre-moldada (inclusive capeamento).Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional LAJE VALTERRANA fabricação Monte Carlo	m²	100,00	80,00	8.000,00	
04.	PAVIMENTAÇÃO				-	188.765,00
4.1	Pavimentação em lajotas cerâmicas 30x30cm. Material utilizado:Lajota Eliane ou Lef, rejunte e argamassa ACI supermassa.	m²	300,00	51,90	15.570,00	
4.2	Pavimentação em porcelanato polido. Material utilizado: Porcelanato Eliane ou Elizabeth, rejunte e argamassa p/ porcelanato supermassa.	m²	300,00	117,35	35.205,00	
4.3	Granito Juraparana e=2cm. Material utilizado: Granito jazida do Espírito Santo, areia jazida regional, cimento poty CPII C32.	m²	250,00	225,00	56.250,00	
4.4	Granito Preto =2cm. Material utilizado: Granito jazida do Espírito Santo, areia jazida regional, cimento poty CPII C32.	m²	120,00	310,00	37.200,00	
4.5	Camada regularizadora no traço 1:4.Material utilizado: Cimento Poty CPII C32, areia jazida regional	m²	600,00	20,15	12.090,00	
4.6	Soleira, e peitoril em granito preto e=2cm. Material utilizado: Granito jazida do Espírito Santo, areia jazida regional, cimento poty CPII C32.	m²	30,00	290,00	8.700,00	
4.7	Rodapé cerâmico. Material utilizado: Piso cerâmico ELIANE ou LEF argamassa e rejunte Supermassa	m	250,00	9,00	2.250,00	
4.8	Rodapé em porcelanato. Porcelanato Eliane ou Elizabeth, argamassa e rejunte supermassa	m	100,00	15,00	1.500,00	
4.9	Cimentado liso e=2cm traço 1:3. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, areia jazida regional e junta flexível de PVC.	m²	800,00	25,00	20.000,00	
05.	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				-	165.756,00
5.1	Sub Cobertura em manta tipo TNT composta por fibras de polipropileno, revestida com uma face de foil aluminizado, tipo Sikafoil da Sika ou similar, instalada incluindo contra calibros.	m²	200,00	30,00	6.000,00	

5.2	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro - pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	300,00	55,00	16.500,00	
5.3	Estrutura em madeira lei p/ telha ou chapa de fibrocimento -pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	300,00	35,00	10.500,00	
5.4	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex. Material utilizado: Telha cerâmica de barro paulista, de São Miguel do Pará	m²	300,00	45,00	13.500,00	
5.5	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm. Material utilizado: Telha de fibrocimento e acessórios da Brasilit.	m²	300,00	40,00	12.000,00	
5.6	Cobertura - telha ondulada de Alumínio e=0,5 mm com acessórios	m²	300,00	35,00	10.500,00	
5.7	Calha de chapa galvanizada (0,20x0,20x0,20 mts)	metro	80,00	40,00	3.200,00	
5.8	Calha de PVC d=100 mm	metro	80,00	30,00	2.400,00	
5.9	Manta asfáltica 3mm poliéster, tipo III, Alumínio aplicada, incluindo primer asfáltico.	m²	300,00	50,00	15.000,00	
5.10	Cobertura em policarbonato fumê, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: chapa de policarbonato Replaex ou similar e tubos de aço galvanizado Gerdau.	m²	200,00	300,78	60.156,00	
5.11	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/ alvenaria/ ferragens em 3 kgs/m2. Material utilizado: Sika top 107-sika	m²	400,00	40,00	16.000,00	
06.	PINTURA				-	273.000,00
6.1	PVA interna com massa e selador. Material utilizado: Tinta PVA verbrás ou renner.	m²	1.000,00	15,00	15.000,00	
6.2	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e líquido reparador Renner ou Verbrás	m²	1.000,00	18,00	18.000,00	
6.3	PVA interna (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta PVA Renner ou Verbrás	m²	5.000,00	5,20	26.000,00	
6.4	PVA externa (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta PVA Renner ou Verbrás	m²	10.000,00	5,60	56.000,00	
6.5	Acrílica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: Tinta acrílica fosca Renner ou Verbrás, Selador Renner.	m²	1.000,00	20,00	20.000,00	

6.6	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta acrílica Renner ou Verbrás	m²	15.000,00	7,30	109.500,00	
6.7	Esmalte s/ferro (superf. Lisa). Material utilizado: Tinta esmalte sintético Renner ou Verbrás	m²	500,00	17,00	8.500,00	
6.8	Esmalte s/ madeira c/selador e massa. Material utilizado: Tinta esmalte sintético Renner e Selador Renner.	m²	400,00	17,00	6.800,00	
6.9	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro). Material utilizado:Verniz Renner e Verbrás	m²	600,00	12,00	7.200,00	
6.10	Caiação	m²	1.500,00	4,00	6.000,00	
07.	INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E TELEPHONE:				-	175.380,00
7.1	Ponto de luz/ força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	300,00	120,00	36.000,00	
7.2	Tomada 2P+T 20A s/fiação. Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	150,00	15,00	2.250,00	
7.3	Interruptor 1 tecla simples (s/ fiação). Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	30,00	10,00	300,00	
7.4	Ponto p/ar condicionado/ split(incl. Tubulação, cj airstop e fiação). Material utilizado: Cabos induscabos , caixas e eletrodutos tigre, tomada claris e disjuntores moeller alumbr.Tubulação, cj airstop e fiação	unid	50,00	240,00	12.000,00	
7.5	Ponto de gás p/split até 30.000 BTU'S (10m). Material utilizado: Tubos de cobre isotubos ou zamack, gás R22, esponjoso 3M	unid	50,00	550,00	27.500,00	
7.6	Ponto de dreno p/split(10m). Material utilizado: tubos e conexões Tigre e esponjoso 3M	unid	50,00	90,00	4.500,00	
7.7	Ponto elétrico estabilizado (incl. Eletr. Caixa, fiação e tomada). Material utilizado: cabos induscabos, caixas e eletrodutos tigre, tomada claris e disjuntores moeller alumbr.	unid	60,00	200,00	12.000,00	
7.8	Ponto de lógica - UTP (incl. Elete., cabo e conector). Material utilizado: Cabos furukawa, caixa tigre, tomadas e interruptores claris.	unid	150,00	251,25	37.687,50	
7.9	Centro de distribuição p/10 disjuntores (s/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	10,00	70,00	700,00	