

Introdução:
Vistoria técnica demandada pelo Auditor Geral do Estado, aproveitando a diligência ao município de Moju no estado do Pará e, com a finalidade de verificar a atual situação das escolas do município.
Foram analisadas as condições de infraestrutura física das 04 (quatro) unidades escolares estaduais, além da verificação da existência de acessibilidade e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios.
Relato:
EEEM PROFA. ECILA PANTOJA DA ROCHA

ITEM	AMBIENTE	DESCRIÇÃO
Infiltrações / Goteiras	-	Nenhum problema relacionado a este item.
Instalações elétricas	Todo prédio	Dentro das normas, única observação para a fiação lógica exposta na sala de informática.
Acessibilidade (Atendimento a NBR 9050/2015 e a lei 10.098 de 2.000)	Diversos	A edificação apesar de nova, NÃO possui piso e mapa tátil.
Banheiros	Todos	Três (03) banheiros acessíveis. Estão em bom estado de conservação e funcionamento.
Ventilação e iluminação natural.	Todas as salas	Todas possuem.
Condições das carteiras das salas.	Todas as salas	Estão em ótimo estado de conservação.
Revestimento de paredes e piso.	Todos os ambientes	Pintura e revestimento em bom estado de conservação.
Revestimento de forro das salas de aula.	Todas as salas.	Forro em lambri de PVC na cor branca, somente no bloco administrativo. Sala de aula sem forro, prejudicando a acústica das mesmas.
Prevenção e combate a incêndio.	Áreas de circulação	Não possui extintores, apenas hidrantes, alguns foram danificados, por mal uso.
Merenda escolar para os alunos / Como são as condições do local onde é feita a refeição.	Copa	Sim / Local bem arejado e iluminado.
Armazenamento de Alimentos	Despensa	Para ter o controle do estoque da merenda, o diretor utiliza como despensa o ambiente que seria o arquivo da escola e que funciona dentro da secretaria.
Possui área de lazer/ Como são as condições.	Quadra	Sim / Estaria em bom estado de conservação, senão fosse o alambrado estar rasgado em vários pontos.

Conclusão:
A vistoria realizada pela AGE registrou que a Escola PROFA. ECILA PANTOJA DA ROCHA, é uma unidade escolar nova, entregue pelo estado em 2014, e está em funcionamento desde 2015. No entanto, a escola apresenta pequenos problemas, tais como:

- Alambrado da quadra danificado;
- Inexistência dos extintores, os hidrantes que existem estão sem funcionamento;
- Qualidade da água reprovada pela prefeitura;
- Despensa adaptada no arquivo, fica abafada, pois ambiente está sem central de ar, e como o balancim não é telado, o mesmo fica fechado;
- Alguns quadros magnéticos precisam ser trocados;
- Biblioteca necessitando de estantes;
- Laboratório de Informática sem computadores;
- Telhas termoacústicas precisam de manutenção na circulação próximo ao bloco de laboratórios;
- Muro externo com rachadura considerável.

A escola não apresentou Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura de Moju e nem o Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros.
O estado de conservação desta edificação está ótimo, necessitando de pequenos ajustes. Esta auditoria recomenda que seja realizada a manutenção dos itens identificados, para que a edificação atenda, de forma, satisfatória e exemplar a legislação em vigor. Recomenda, também que a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, verifique se houve a aquisição destes equipamentos, para apuração dos fatos. E, sugere-se que providencie as estantes para biblioteca, afim de organizar os livros e, equipe o laboratório de informática com computadores, para que os alunos possam utilizar todos os meios didáticos que a estrutura física da escola deveria dispor.
Segue Relatório Fotográfico em anexo.
Belém, 17 de dezembro de 2019
ELABORADO POR:
Flávia Souza
Técnica de Gestão em Infraestrutura
Arquiteta GPROJ
Auditoria Geral do Estado
CIENTE:
Ilton GIUSSEPP Stival MENDES da Rocha Lopes da Silva
Auditor Geral do Estado

Protocolo: 510771
RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 053/2019 – GPROJ - AGE
Dados do objeto:
Objeto: EEFM ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO
Número de salas: 12 salas.
Número de alunos por sala: 40 alunos.
Número de banheiros: 06 banheiros.
Número de banheiros PCD: 01 exclusivo, sem uso, funcionando como depósito.
Data da Vistoria: 03/12/2019
Equipe de vistoria:
Flávia Souza – Téc. de Infraestrutura - Arquiteta AGE
Marileide Nunes Braz – Diretora da Escola
Introdução:
Vistoria técnica demandada pelo Auditor Geral do Estado, aproveitando a

diligência ao município de Moju no estado do Pará e, com a finalidade de verificar a atual situação das escolas do município.
Foram analisadas as condições de infraestrutura física das 04 (quatro) unidades escolares estaduais, além da verificação da existência de acessibilidade e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios.
Relato:
EEFM ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO

ITEM	AMBIENTE	DESCRIÇÃO
Infiltrações / Goteiras	-	Alguns pontos com goteiras, causada por telhas afastadas, pois a cobertura é toda em telha cerâmica.
Instalações elétricas	Todo prédio	Fiação antiga, sem transformador adequado. Dos três (03) blocos, apenas um (01) é climatizado. A escola não possui Unidade Consumidora, o que dificulta todos os serviços solicitados para a CELPA. É constante na região a queda de energia.
Acessibilidade (Atendimento a NBR 9050/2015 e a lei 10.098 de 2.000)	Diversos	A edificação possui rampas de acesso fora dos padrões estabelecidos na NBR 9050. Além de NÃO possuir piso e mapa tátil.
Banheiros	Todos	Seis (06) banheiros, sendo um (01) acessível que está fora dos padrões que a NBR 9050 exige. Os demais estão banheiros em funcionamento, mas precisam de manutenção, principalmente o banheiro existente na quadra.
Ventilação e iluminação natural.	Todas as salas	Todas possuem.
Condições das carteiras das salas.	Todas as salas	Estão em bom estado de conservação, parte delas foram entregues pela Prefeitura Municipal de Moju.
Revestimento de paredes e piso.	Todos os ambientes	Paredes dos ambientes administrativos, das salas de aula, banheiros e circulações necessitando de pintura. Piso com revestimento cerâmico quebrado e desgastado, necessita ser trocado.
Revestimento de forro das salas de aula.	Todas as salas.	Forro em lambri de PVC na cor branca.
Prevenção e combate a incêndio.	Áreas de circulação	Não existem extintores na escola.
Merenda escolar para os alunos / Como são as condições do local onde é feita a refeição.	Copa	Sim / Local bem arejado e iluminado.
Armazenamento de Alimentos	Despensa	O depósito de alimentos necessita ser telado, balancim aberto proporciona entrada de insetos.
Possui área de lazer/ Como são as condições.	Quadra	Sim / Quadra Coberta necessitando ser revitalizada (piso, alambrado, vestiário e equipamentos).

Conclusão:
A vistoria realizada pela AGE registrou a atual situação da ESCOLA MUNICIPALIZADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO, a qual recebe recurso do estado e do município, pois o ensino fundamental é gerido pela prefeitura local e o ensino médio é administrado pelos técnicos do Estado do Pará. A estrutura física dessa unidade escolar apresenta alguns pontos que necessitam de reparos, tais como:

- Telhas afastadas, provocando goteiras;
- Necessidade de colocação de piso tátil na escola;
- Troca do piso, revestimento cerâmico antigo quebrado;
- Pintura geral da escola, paredes e pisos (quadra);
- Adequação dos banheiros, conforme preconiza norma.

A escola apresentou não Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura e não possui habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros.
O estado de conservação desta edificação é satisfatório, mas necessita de alguns ajustes. Logo, recomenda-se que seja realizada a adequação dos itens identificados, para que a edificação atenda, de forma, satisfatória e exemplar a legislação em vigor.
Segue Relatório Fotográfico em anexo.
Belém, 16 de dezembro de 2019
ELABORADO POR:
Flávia Souza
Técnica de Gestão em Infraestrutura
Arquiteta GPROJ
Auditoria Geral do Estado
CIENTE:
Ilton GIUSSEPP Stival MENDES da Rocha Lopes da Silva
Auditor Geral do Estado

Protocolo: 510769
RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 052/2019 – GPROJ - AGE
Dados do objeto:
Objeto: ERC CASA MARIA DO CARMO CARDOSO NERY – APAE.
Número de salas: 06 salas.
Número de alunos por sala: 08 alunos.
Número de banheiros: 04 banheiros.
Número de banheiros PCD: 01 exclusivo, sem uso, funcionando como depósito.
Data da Vistoria: 03/12/2019
Equipe de vistoria:
Flávia Souza – Téc. de Infraestrutura - Arquiteta AGE
Maciléia dos Santos Souza – Diretora da Escola
Introdução:
Vistoria técnica demandada pelo Auditor Geral do Estado, aproveitando a diligência ao município de Moju no estado do Pará e, com a finalidade de verificar a atual situação das escolas do município.
Foram analisadas as condições de infraestrutura física das 04 (quatro) unidades escolares estaduais, além da verificação da existência de acessibilidade e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios.
Relato:
ERC CASA MARIA DO CARMO CARDOSO NERY – APAE