

30	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	150	32,88
31	RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	M²	5	21,38
32	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRA DO, GUARDA-CORPO)	M²	40	60,86
33	RETIRADA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL EXCL.CAMADA PROTECAO	M²	300	9,56
34	REMOÇÃO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO	UN	15	35,32
35	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M³	450	115,74
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
36	ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	M³	25	158,45
37	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M³	30	85,20
38	REATERRO COMPACTADO	M³	30	17,23
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>				
39	FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAÇO 1:8	M³	15	1.120,44
40	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 18.0 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	50	1.015,98
41	LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	M²	30	148,05
42	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA	M³	15	4.269,87
43	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M³	20	3.824,38
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
44	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M²	350	122,49
45	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M²	20	150,46
46	DIVISÓRIA DIVILUX PERFIL EM ALUMINIO/MIOLO CELULAR (PAINEL CEGO)	M²	250	254,82
47	DIVISÓRIA DIVILUX PERFIL ALUMÍNIO / MIOLO CELULAR -P/V/P	M²	250	384,23
48	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	M²	20	1.481,76
49	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO ACUSTICO E=11CM	M²	200	294,59
50	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	200	146,00
<b>COBERTURA</b>				
51	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PC. SERRADA	M²	350	116,24
52	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	M²	350	75,08
53	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M	M²	150	278,64
54	COBERTURA - TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=0,5MM	M²	150	141,76
55	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M²	200	53,41
56	COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ - INCL. ESTR. METÁLICA	M²	50	628,99
57	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM	M²	1000	78,03
58	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	M	200	102,96
59	CALHA EM PVC (1/2 CANA D= 100MM)	M	200	140,51
60	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1000	241,98
61	TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METALICA	M²	50	376,03
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO</b>				
62	DESCUPINIZAÇÃO	M²	100	16,86
63	MANTA PARA SUB COBERTURA E= 5MM	M²	1000	37,83
64	REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/ SIKA 1)	M²	3000	48,31
65	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	1200	44,88
66	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	M²	500	44,33
67	IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, BASE ACRILICA, TIPO IGOFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS (MANTA LÍQUIDA)	M²	1500	57,09
68	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO	M²	6000	9,97
69	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M²	200	27,95

70	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO- TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	500	137,77
<b>ESQUADRIAS</b>				
71	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIXILHO	M²	150	443,89
72	GRADE DE FERRO 3/4" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M²	50	602,29
73	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	M²	40	432,89
74	PORTAO DE FERRO 3/4" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M²	40	731,67
75	PORTAO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA	M²	100	1.286,97
76	ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO C/ FERRAGENS	M²	50	1.844,05
77	ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS	M²	50	1.548,94
78	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M²	50	1.167,68
79	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M²	50	1.450,62
80	PORTA DIVILUX 0.80X2.10M C/FERRAGENS - C/ PERFIL DE ALUMINIO	UN	80	903,97
81	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO,ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	UN	100	1.237,25
82	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	M²	20	742,37
83	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	8	1.673,99
84	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	M²	30	834,51
85	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	M²	30	1.079,81
86	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	M²	50	760,16
87	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	M²	30	1.042,18
88	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	M	60	17,89
89	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	M²	15	257,57
90	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	M²	10	774,55
91	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE C/ VIDRO E FERRAGENS	M²	20	1.573,90
92	VIDRO LISO E=4MM	M²	50	315,00
93	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.982,69
<b>FERRAGENS</b>				
94	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	20	264,43
95	PUXADOR EM ALUMÍNIO - 50CM	UN	20	274,88
96	MOLA P/ PORTA DE VIDRO	UN	20	360,85
97	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL.	CJ	20	314,52
98	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO	CJ	15	280,56
99	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO)	CJ	15	128,29
100	FERRAGENS P/ BALANCI (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO)	CJ	10	88,11
101	FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER	CJ	10	115,19
<b>REVESTIMENTOS</b>				
102	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M²	350	140,09
103	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRAO ALTO	M²	50	317,98
104	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO	M²	100	81,59
105	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M²	1000	16,89
106	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M²	1000	49,96
107	EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M²	500	42,49
108	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM	M²	600	19,32
<b>PISOS</b>				
109	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	M²	8	875,14
110	RODAPE EM GRANITO E=2CM/H=8CM	M	180	73,44
111	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M²	500	44,31
112	CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3	M²	300	49,16