|   |                  |         |   | n              | IVERSOS |         |        |                |                     |
|---|------------------|---------|---|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------------|
| 32  | SEDOP 020847     | 23176-2 | Retirada de caixa de ar condicionado  | Und.           | 3.09    | 2       | 13,79  | 30,50% R\$ 18  | ,00 R\$ 55.656,00   |
| 33  | SINAPI 97663     | 23475-3 | Remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017  | Und            | 4.03    | 7       | 5,36   | 30,50% R\$ 7   | ,00 R\$ 28.259,00   |
| 34  | SINAPI 97665     | 23477-0 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento af 12/2017   | Und            | 20.45   | 4       | 0,54   | 30,50% R\$ 0   | ,70 R\$ 14.317,80   |
| 35  | SEDOP 020859     | 23479-6 | Retirada de válvula Hydra   | Und            | 2.22    | 1       | 13,79  | 30,50% R\$ 18  | ,00 R\$ 39.978,00   |
| 36  | SEDOP 020174     | 23480-0 | Retirada de entulho – manualmente<br>(incluindo caixa coletora)   | M <sub>3</sub> | 12.84   | 7       | 53,64  | 30,50% R\$ 70  | ,00 R\$ 899.290,00  |
|   |                  |         |   |                |         |         |        | TOTAL DO GRUPO | 01 R\$ 9.162.667,10 |
| GRUPO 07  MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |                  |         |   |                |         |         |        |                |                     |
| ÁGUA FRIA   |                  |         |   |                |         |         |        |                |                     |
| 138   | SINAPI 89957     | 23250-5 | Ponto de consumo terminal de água fria<br>(sub-ramal) com tubulação de pvc, DN 25<br>mm, instalado em ramal de água, inclusos<br>rasgo e chumbamento em alvenaria<br>af_12/2014   | Und.           | 3.028   | 72,03   | 30,50% | R\$ 94,00      | R\$ 284.632,00      |
| 139   | SINAPI 73837/003 | 23251-3 | Instalação de Conj. moto-bomba bomba submerso de 26 a 50 CV   | Und.           | 835     | 609,96  | 30,50% | R\$ 796,00     | R\$ 664.660,00      |
| 140   | SEDOP 180502     | 23252-1 | Bomba centrífuga 1 CV (Suc. Rec. Barrilete., col. Distribuicão)   | Und.           | 246     | 2161,98 | 21,00% | R\$ 2.616,00   | R\$ 643.536,00      |
| 141   | SEDOP 180385     | 23253-0 | Bomba centrífuga 7.5 CV (sem tubulação)   | Und.           | 236     | 4389,26 | 21,00% | R\$ 5.311,00   | R\$ 1.253.396,00    |
| 142   | SINAPI 73836/003 | 23254-8 | Instalação de Conj. moto-bomba, bomba<br>horizontal de 30 até 75 CV   | Und.           | 218     | 865,13  | 30,50% | R\$ 1.129,00   | R\$ 246.122,00      |
| 143   | SINAPI 94795     | 23255-6 | Torneira de boia, roscável, 1/2, fornecida e instalada em reservação de água af 06/2016   | Und.           | 2.107   | 14,87   | 30,50% | R\$ 19,40      | R\$ 40.875,80       |
| 144   | SINAPI 94796     | 23256-4 | Torneira de boia, roscável, 3/4, fornecida e instalada em reservação de água af_06/2016   | Und.           | 1.998   | 17,43   | 30,50% | R\$ 22,75      | R\$ 45.454,50       |
| 145   | SINAPI 89349     | 23519-9 | Registro de pressão bruto, latão, roscável,<br>1/2", fornecido e instalado em ramal de<br>água. Af_12/2014  | Und.           | 1.969   | 16,67   | 30,50% | R\$ 21,75      | R\$ 42.825,75       |
| 146   | SINAPI           | 23520-2 | Registro de pressão bruto, latão, roscável,<br>¾ fornecido e instalado em ramal de água.<br>AF_12/2014.   | Und.           | 1.740   | 18,40   | 30,50% | R\$ 24,00      | R\$ 41.760,00       |
| 147   | SINAPI 89352     | 23521-0 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável,<br>1/2", fornecido e instalado em ramal de<br>água. Af_12/2014   | Und.           | 1.914   | 21,46   | 30,50% | R\$ 28,00      | R\$ 53.592,00       |
| 148   | SINAPI           | 23522-9 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4<br>", fornecido e instalado em ramal de água.<br>AF_12/2014.   | Und.           | 1.816   | 22,23   | 30,50% | R\$ 29,00      | R\$ 52.664,00       |
| 149   | SINAPI 89969     | 23523-7 | Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014   | Und.           | 1.414   | 23,50   | 30,50% | R\$ 31,00      | R\$ 43.834,00       |
| 150   | SINAPI           | 23524-5 | Kit de registro de pressão bruto de latão 34", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014.   | Und.           | 1.367   | 26,05   | 30,50% | R\$ 34,00      | R\$ 46.478,00       |
| 151   | SINAPI 89971     | 23525-3 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014  | Und.           | 1.352   | 26,82   | 30,50% | R\$ 35,00      | R\$ 47.320,00       |
| 152   | SINAPI           | 23526-1 | Kit de registro de gaveta bruto de latão 34", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria – fornecimento e instalação. 23527-0AF_12/2014.   | Und.           | 1.342   | 29,12   | 30,50% | R\$ 38,00      | R\$ 50.996,00       |
| 153   | SINAPI 88504     | 23527-0 | Caixa D'água em polietileno, 500 Litros, com acessórios   | Und.           | 541     | 396,17  | 30,50% | R\$ 517,00     | R\$ 279.697,00      |
| 154   | SEDOP 180214     | 23257-2 | Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx., e ralos)   | Pt             | 2.388   | 226,05  | 30,50% | R\$ 295,00     | R\$ 704.460,00      |
| 155   | SINAPI           | 23528-8 | Tanque séptico circular, em concreto pré-<br>moldado, diâmetro interno=2,86m, altura<br>interna= 2,50 m, volume útil: 14657,4L<br>(para 105 contribuintes). Af_05/2018  | Und.           | 263     | 3649,04 | 30,50% | R\$ 4.762,00   | R\$ 1.252.406,00    |
| 156   | SINAPI 97902     | 23530-0 | Caixa enterrada hidráulica retangular em<br>alvenaria com tijolos cerâmicos maciços,<br>dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para<br>rede de esgoto. Af_05/2018  | Und.           | 918     | 331,80  | 30,50% | R\$ 433,00     | R\$ 397.494,00      |
| 157   | SEDOP 180540     | 23259-9 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo. Em concreto - cap= 150 pessoas   | Und.           | 226     | 4384,67 | 30,50% | R\$ 5.722,00   | R\$ 1.293.172,00    |
| 158   | SINAPI 98073     | 23260-2 | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria<br>com tijolos cerâmicos maciços, dimensões<br>internas: 1,2x1,8x1,67m, volume útil 2592 L<br>(para 13 contribuintes) af_05/2018  | Und.           | 260     | 3790,80 | 30,50% | R\$ 4.947,00   | R\$ 1.286.220,00    |
| 159   | SINAPI 86941     | 23261-0 | Lavatório louça branca com coluna,<br>45x55cm ou equivalente, padrão médio,<br>incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate<br>flexível de 40cm em metal cromado, com<br>torneira cromada de mesa, padrão médio -<br>fornecimento e instalação af_01/2020 | Und.           | 1.468   | 374,71  | 30,50% | R\$ 489,00     | R\$ 717.852,00      |