

[illegible]

ITEM	(SEDOP E SINAPI ABRIL/ 2020)	CÓD. SIMAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	BDI (%)	VALOR UNIT. FINAL + BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
EMPRESA: CONSTRUTORA BRILHANTE CNPJ: 04.529.815/0001-13									
GRUPO 02									
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA									
37	SINAPI 94213	23192-4	Telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento af_07/2019	M²	28.831	41,15	30,50%	R\$ 53,70	R\$ 1.548.224,70
38	SINAPI 94210	23193-2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado de inclinação máxima 10º, com até duas águas, incluso içamento af_07/2019	M²	76.273	45,62	30,50%	R\$ 59,54	R\$ 4.541.294,42
39	SINAPI 94446	23194-0	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de duas águas, incluso transporte vertical af_07/2019	M²	83.334	28,17	30,50%	R\$ 36,76	R\$ 3.063.357,84
40	SINAPI 92542	23195-9	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical af_07/2019	M²	108.537	57,35	30,50%	R\$ 74,85	R\$ 8.123.994,45
41	SINAPI 94227	23196-7	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical af_07/2019	M	22.382	32,12	30,50%	R\$ 41,91	R\$ 938.029,62
42	SEDOP 070316	23197-5	Calha em pvc (1/2 cana D= 100 mm)	M	18.713	51,07	30,50%	R\$ 66,65	R\$ 1.247.221,45
43	SEDOP 070241	23198-3	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M	32.257	9,94	30,50%	R\$ 12,97	R\$ 418.373,29
44	SEDOP 071466	23199-1	Cumeeira em aço galvanizado	M	8.842	28,69	30,50%	R\$ 37,44	R\$ 331.044,48
45	SEDOP 070029	23200-9	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	16.994	55,96	30,50%	R\$ 73,02	R\$ 1.240.901,88
46	SEDOP 070287	23201-7	Cumeeira de barro	M	16.423	14,44	30,50%	R\$ 18,85	R\$ 309.573,55
47	SEDOP 070785	23481-8	Ripamento para subcobertura (manta)	M²	39.272	26,78	30,50%	R\$ 34,94	R\$ 1.372.163,68
48	SEDOP 071364	23596-2	Cobertura em policarbonato incolor incl. Estr. Metálica	M²	6.070	237,35	30,50%	R\$ 309,74	R\$ 1.880.121,80
TOTAL DO GRUPO 02									R\$ 25.014.301,16
GRUPO 04									
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS									
64	SINAPI 98561	23202-5	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e= 2 cm af_06/2018	M²	25.163	30,03	30,50%	R\$ 39,18	R\$ 985.886,34
65	SINAPI	23204-1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm, e E=4mm. Af_06/2018	M²	17.160	137,33	30,50%	R\$ 179,21	R\$ 3.075.243,60
66	SINAPI	23205-0	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinidica incolor	M²	144.916	4,42	30,50%	R\$ 5,76	R\$ 834.716,16
67	SEDOP 080028	23502-4	Descupinização	M²	66.703	5,72	30,50%	R\$ 7,46	R\$ 497.604,38
68	SEDOP 080272	23504-0	Impermeabilização de reservatórios (Igol S + Sika 1)	M²	10.070	67,33	30,50%	R\$ 87,86	R\$ 884.750,20
69	SINAPI 94226	23505-9	Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical af_07/2019	M²	21.037	12,19	30,50%	R\$ 15,90	R\$ 334.488,30
TOTAL DO GRUPO 04									R\$ 6.612.688,98