

7.4	Lambrequim de madeira de lei aparelhada	m	25,00	55,77	1.394,25		25,00	1.394,25	1,072384	59,81	1.495,25
7.5	Ripamento	m²	20,00	26,64	532,80		20,00	532,80	1,072384	28,57	571,40
7.6	--> TELHAMENTO:										
7.7	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	50,00	39,39	1.969,50	10,00	40,00	1.575,60	1,072384	42,24	1.689,60
7.8	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m²	20,00	40,01	800,20	10,00	10,00	400,10	1,072384	42,91	429,10
7.9	Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica	m²	4,00	444,70	1.778,80		4,00	1.778,80	1,072384	476,89	1.907,56
7.10	--> CALHAS / CUMEEIRAS:										
7.11	Calha em chapa galvanizada	m	20,00	75,71	1.514,20		20,00	1.514,20	1,072384	81,19	1.623,80
7.12	Cumeeira de barro	m	10,00	15,21	152,10		10,00	152,10	1,072384	16,31	163,10
7.13	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	40,00	11,79	471,60	20,00	20,00	235,80	1,072384	12,64	252,80
					11.743,65			10.713,85			11.489,41
8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:										
8.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	40,00	23,76	950,40		40,00	950,40	1,072384	25,48	1.019,20
8.2	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	40,00	46,54	1.861,60		40,00	1.861,60	1,072384	49,91	1.996,40
8.3	Descupinização	m²	50,00	13,40	670,00		50,00	670,00	1,072384	14,37	718,50
8.4	Imunização para madeira	m²	50,00	9,50	475,00		50,00	475,00	1,072384	10,19	509,50
8.5	Manta asfáltica c/ filme de alumínio	m²	30,00	95,96	2.878,80	2,00	28,00	2.686,88	1,072384	102,91	2.881,48
8.6	Manta para sub cobertura e= 1.1mm	m²	50,00	27,17	1.358,50		50,00	1.358,50	1,072384	29,14	1.457,00
					8.194,30			8.002,38			8.582,08
9	ESQUADRIAS:										
9.1	--> MADEIRA:										
9.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho	m²	5,00	369,64	1.848,20		5,00	1.848,20	1,072384	396,40	1.982,00
9.3	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	4,00	633,69	2.534,76		4,00	2.534,76	1,072384	679,56	2.718,24
9.4	--> MDF:										
9.5	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m²	10,00	433,80	4.338,00		10,00	4.338,00	1,072384	465,20	4.652,00
9.6	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr	m²	5,00	307,51	1.537,55		5,00	1.537,55	1,072384	329,77	1.648,85
9.7	--> FERRO:										
9.8	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10,00	256,64	2.566,40		10,00	2.566,40	1,072384	275,22	2.752,20
9.9	--> OUTROS MATERIAIS:										
9.10	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	10,00	737,92	7.379,20		10,00	7.379,20	1,072384	791,33	7.913,30
9.11	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	6,00	546,02	3.276,12		6,00	3.276,12	1,072384	585,54	3.513,24
					23.480,23			23.480,23			25.179,83
10	VIDROS										
10.1	Vidro liso e=6mm	m²	6,00	329,85	1.979,10	1,00	5,00	1.649,25	1,072384	353,73	1.768,65
10.2	Vidro martelado e=4mm	m²	2,00	435,75	871,50		2,00	871,50	1,072384	467,29	934,58
					2.850,60			2.520,75			2.703,23
11	FERRAGENS:										
11.1	--> P/ PORTAS:						0,00				
11.2	Fechadura para porta de banheiro	un	5,00	70,06	350,30	1,00	4,00	280,24	1,072384	75,13	300,52
11.3	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	5,00	208,70	1.043,50		5,00	1.043,50	1,072384	223,81	1.119,05
11.4	Ferragens p/ porta externa 2 fis. (c/ ferrolho)	cj	8,00	380,01	3.040,08	2,00	6,00	2.280,06	1,072384	407,52	2.445,12
11.5	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	5,00	220,20	1.101,00		5,00	1.101,00	1,072384	236,14	1.180,70
11.6	Mola hidráulica para porta	un	4,00	230,40	921,60	1,00	3,00	691,20	1,072384	247,08	741,24
11.7	Puxador em alumínio - 50cm	un	4,00	233,57	934,28		4,00	934,28	1,072384	250,48	1.001,92
11.8	--> P/ JANELAS:										
11.9	Ferragens p/ janela de correr	cj	5,00	97,11	485,55		5,00	485,55	1,072384	104,14	520,70
11.10	Ferragens p/ janela pivotante	cj	5,00	54,02	270,10	2,00	3,00	162,06	1,072384	57,93	173,79
					8.146,41			6.977,89			7.483,04
12	REVESTIMENTOS:										
12.1	Carapinha c/ argamassa no traço 1:4	m²	10,00	12,02	120,20		10,00	120,20	1,072384	12,89	128,90
12.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	60,00	11,66	699,60		60,00	699,60	1,072384	12,50	750,00
12.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	40,00	29,86	1.194,40		40,00	1.194,40	1,072384	32,02	1.280,80
12.4	Grampeamento de parede	m	5,00	37,33	186,65		5,00	186,65	1,072384	40,03	200,15
12.5	Pastilha de porcelana 5x5cm - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	4,00	215,38	861,52		4,00	861,52	1,072384	230,97	923,88
12.6	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	60,00	34,74	2.084,40	2,00	58,00	2.014,92	1,072384	37,25	2.160,50
12.7	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	40,00	51,38	2.055,20		40,00	2.055,20	1,072384	55,10	2.204,00
					7.201,97			7.132,49			7.648,23
13	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:										
13.1	Rodape ceramico h=8cm	m	30,00	20,40	612,00		30,00	612,00	1,072384	21,88	656,40
13.2	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	m	10,00	11,38	113,80		10,00	113,80	1,072384	12,20	122,00
13.3	Rodape em Porcelanato	m	30,00	26,66	799,80		30,00	799,80	1,072384	28,59	857,70
13.4	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,00	762,09	1.524,18		2,00	1.524,18	1,072384	817,25	1.634,50
					3.049,78			3.049,78			3.270,60
14	PISOS:										
14.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	30,00	66,54	1.996,20		30,00	1.996,20	1,072384	71,36	2.140,80
14.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	30,00	31,87	956,10	2,00	28,00	892,36	1,072384	34,18	957,04